COTIZACIÓN DE SISTEMA DE CCTV EDIFICIO EL CIELO 14 CÁMARAS-HILOOK

Nexus Electronics

Cámaras de Seguridad
Control de Accesos
Desarrollo de Software

COTIZACION DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CCTV EDIFICIO EL CIELO

Cliente: Edificio EL CIELO

Dirección: Cra 44ª #61 sur

Fecha de visita: 26/02/2026

Alcance:

Instalación y configuración de un sistema de cámaras de seguridad de 2mpx con grabación de 90 días aproximadamente, 1 cámara para cada piso del edificio y ascensor además de 1 externas en un extremo del edificio apuntando a la entrada. El cual constará de 14 cámaras, las cuales estarán interconectadas a un grabador denominado DVR con un disco duro de 1tb para almacenar el video captado. Además, la configuración de todos los elementos para garantizar, la visualización en celular, así como también, la optimización del sistema en general.

- DVR de 16 canales
- Cámaras domos de 2mpx interior
- Cámaras bala de 2mpx exterior
- 1 disco duro 1tb Grabación durante 90 días aprox.
- Monitor de 22”

Cotización:

Lea detalladamente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	EQUIPOS DEL SISTEMA DE CCTV: 1) DVR 16 CH 13) CAMARA DOMO 1080P 1) CAMARA BALA SEMIMETALICAS 1080P EXTERIOR 1) DISCO DURO 1TB 1) MONITOR 22" 1) FUENTE CENTRALIZADA 30 CANALES 30AMP 14 VIDEO BALUM 1) RACK METALICO CABLEADO UTP CAT5 100% COBRE CABLEADO UTP CAT5 100% COBRE FLEXIBLE	1	$3.800.000
2	INSTALACIÓN: -INSTALACIÓN SISTEMA DE CCTV -CONFIGURACIÓN SISTEMA DE CCTV -CAPACITACIÓN -PRUEBAS SISTEMA DE CCTV	1	$ 1,700,000
		TOTAL	**$ 5.500.000**

Nota: Una vez que se dé por aprobada esta cotización, el cliente debe cancelar por adelantado el valor del ítem 1 denominado como "EQUIPOS", que es para la compra de dichos elementos y comenzar la instalación, el ítem 2 "INSTALACIÓN" debe ser cancelado después de finalizada la instalación y satisfecho todas las bondades de dicha instalación descritas a lo largo del documento.

Configuración de almacenamiento:

Nota: Las horas por día están fijadas en 5hrs, en lugar de 24hrs. Esto no significa que no vaya a haber grabaciones las otras 19hrs restantes del día, sino que se asigna al sistema 5hrs de grabación promedio diarias por cámara dado que se configuran internamente en la DVR solo que graben cuando **detecten movimiento**, ya que se considera despreciable grabar la edificación u objetos inmóviles.

Garantías de equipos e instalación:

Equipo	**Tiempo de garantía**
DVR	1 año
Disco duro	2 años
Cámaras	1 año

Instalación: 6 meses por defectos de instalación, las sesiones de capacitación de uso del sistema, reconfiguración del sistema u otras actividades fuera de lo considerado en este documento son por pago separado y no adheridas al mismo.

Optimización y esteticidad:

Al contratar con nosotros usted tendrá la mejor atención, servicio y calidad. Los equipos que se cotizan son de buena procedencia y testeados previamente. Por parte de la instalación, gozará de un buen balance y optimización del sistema en la parte eléctrica y a nivel de software. A nivel físico se garantiza la esteticidad, pulcritud y limpieza del trabajo.